

## **No Se Congele Este Invierno**



**¡Está listo!**

### **PRUEBA DE PRESURIZACIÓN DE SEGURIDAD DEL GAS**

El Departamento de Edificio del Condado de St. Joseph y la Ciudad de South Bend en conjunción con NIPSCO han estabilizado esta PRUEBA DE PRESURAZACION DE SEGURIDAD DEL GAS para tu salud y seguridad.

**\*EL GAS NATURAL ES MUY EXPLOSIVO\***

Y puede causar lesiones graves o la muerte.

**NIPSCO** requiere una prueba de presión del aire para cualquiera de los siguientes:

Reubicación de servicio, desconexión, y nuevo servicio

**LA SEGURIDAD TUYA ES NUESTRO ASUNTO PRIMARIO**

**SIGUE ESTE PROCESO PARA UNA PRUEBA DE LA LÍNEA DEL GAS.**

1. Asegurar una licencia- \$60.00 (solamente en efectivo o cheque)
2. Presurizar la línea principal a 10 libras de presión con un calibre de 30lb o menos. Es tu responsabilidad de tener la línea presurizada. Si no tienes habilidad de presurizar la línea, llama a un Contratista de calefacción o contratista de plomería del directorio telefónico. **Para el gas Reconexiones, el manómetro debe estar en el exterior del edificio.**
3. **Cuando la presión este a 10 libras y estable**, llama al Departamento de Edificio a 574-235-9554 (ext. 2) entre las 7:30 am y 9:00 am o 3:30 pm-4:00 pm, De Lunes a Viernes.
4. La mañana **después** de la inspección, llama a NIPSCO entre las 8:30-10:00 am a 1-800-4NIPSCO o 1-800-464-7726. Si no tiene un registro de su prueba del gas, entonces **FALLASTE!** Debes obtener otro permiso para la línea de prueba de gas y presurizar otra vez. Un permiso es requerido cada vez que presurizas la línea.
5. Aunque pasas la prueba de presión, NIPSCO reserva el derecho de rechazar conectar el servicio del gas si sospecha o detecta un dispositivo de gas que no cumple con sus estándares mínimos. Si te rechaza el servicio del gas, debes hacer reparaciones y después obtener otra prueba de presión.